

[illegible]

Ведомость объемов работ по КТП-400/10/0,4кВ

[illegible]

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							
						4240-806-17 ЭС			Лист
									2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				

Ведомость объемов работ по ВЛ–10кВ

N.N п.п.	Наименование	Ед. изм.	Кол–во	Примечание
1	Строительная длина, насел. местность	м	10.0	
<u>Монтажные работы</u>				
1	Подвес провода СИПЗ 1х70	м	57.0	+15м на КТП +12м на РЛК
2	Монтаж линейного разъединителя с приводом ПР	к–м	1	
3	Устройство заземляющих спусков по ж/б опоре 10кВ	шт	1	ст. круглая Ø10мм
4	Монтаж горизонт. заземлителя РЛК на глубине 0,5м	м	14,0	ст. круглая Ø10мм
5	Монтаж вертик. заземлителя РЛК L=5м	шт	2	ст. круглая Ø16мм
6	Монтаж разрядника РВО–10кВ	шт	3	
7	Монтаж траверсы на сущ. опору	шт	1	19.7кг
8	Монтаж информационной таблички	шт	1	
<u>Испытания (Письмо Татэнерго 09.11.11. №112–06/2478)</u>				
<u>Раздел 1</u>				
1	Измерение сопротивления заземляющих устройств	шт	1	
2	Измерение защитных проводников и проводов уравнивания потенциалов	шт	1	
3	Фазировка воздушной линии	шт	1	
4	Испытания разрядника РВО–10кВ	шт	3	
5	Испытания разъединителя РЛК с приводом ПР	шт	1	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	4240–806–17 ЭС. В02					
			ООО "Камский Бекон" г. Набережные Челны.					
			Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
			Установка КТП–400 10/0,4кВ с трансформатором 400кВА для электроснабжения автотракторного парка			Стадия	Лист	Листов
			Р		1			
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Рук. группы	Уваров	Ведомость объемов строительных и монтажных работ ВЛЗ–10кВ		ООО "УНИК" г. Елабуга	
			Проверил	Кузнецов				
			Исполн.	Хамзина				
			Н. контр.	Карамышева				